



- 1 Суммарная длина шлейфа при использовании провода d=0.64мм не более 750м.
- 2 Общее количество устройств в шлейфе не более 250 шт.
- 3 Извещатели линейные дымовые (ИП212-52М) включаются в шлейф через адресную метку АМП-4.
- 4 Управление световыми и звуковыми оповещателями осуществляется через релейный модуль (PM-1), включаемый в АЛС.
- 5 Полное подключение извещателей, приборов условно не показано.
- 6 Оборудование не показанное на схеме, подключается аналогично.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Гипермаркет	Стадия	Лист	Листов	
							Р	6		
Н.контр.							Схема подключения оборудования			

Ивн. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Согласовано